



WE OPEN THE WAY

*OK analyse
conclure*

Val-de-Reuil
Parc Industriel D'Incarville
27100 VAL-DE-REUIL
Tél : 02 32 25 14 50
SIRET : 329 338 883 03991

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU
NEUBOU
1 CHE SAINT CELERIN
27110 LE NEUBOURG

Nos réf : Doc 818859 | Op 19909
Dossier suivi par :

VAL-DE-REUIL, le 16/02/24

DEVIS : Crosville-la-Vieille - Route d'Iville

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
hors révis	HORS REVISIONS				
TP08	BPU soumis au TP08				
1	1 - INSTALLATION DE CHANTIER				
1.01	INSTALLATION DE CHANTIER	FT	1,000	293,25	293,25
1.02	SIGNALISATION DE CHANTIER	FT	1,000	234,60	234,60
	Total chapitre : 1 - INSTALLATION DE CHANTIER				527,85 N
3	3 - PREPARATION				
3.03	DECOUPAGE DE CHAUSSEE	ML	18,000	11,76	211,68
3.04	RABOTTAGE DE CHAUSSEE	M ²	620,000	1,76	1 091,20
3.04.a.0	3.04.a - Mise a disposition d'une aspiratrice avec ramassage	J	1,000	930,00	930,00
3.07	DEMOLITION DE CHAUSSEE EXISTANTE	M ²	70,000	18,00	1 260,00
	Total chapitre : 3 - PREPARATION				3 492,88 N
4	4 - DEMOLITIONS				
4.01	DEMOLITION DE BETON ARME OU NON EN ELEVATION ET EN FONDATION AU MARTEAU PNEUMATIQUE	M3	1,000	69,00	69,00
4.03	DEPOSE DE BORDURES ET CANIVEAUX	ML	5,000	5,30	26,50
	Total chapitre : 4 - DEMOLITIONS				95,50
5	5 - VOIRIE				
5.01	COMPACTAGE ET REGLAGE DU FOND DE FORME DES CHAUSSEES ET ACOTEMENTS	M ²	620,000	0,52	322,40
5.03	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT	M ²	70,000	8,30	581,00
5.05	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GRAVE 0/31,5 CONCASSEE ET RECONSTITUEE	T	30,000	17,60	528,00
	Total chapitre : 5 - VOIRIE				1 431,40 N
6	6 - RESEAUX				
6.01	TERRASSEMENT EN TRANCHEE, Y COMPRIS REMBLAIMENT				
6.01.b	Pour canalisation diamètres 315 et 200 d'une profondeur de 0,80 m à 1,20 m	ML	5,000	59,00	295,00
	Total chapitre : TERRASSEMENT EN TRANCHEE, Y COMPRIS REMBLAIMENT				295,00
6.02	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT				
6.02.a	Pour diamètre Ø200 - PRV type CR8	ML	5,000	14,00	70,00



WE OPEN THE WAY

Val-de-Reuil

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
	Total chapitre : FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT				70,00
6.04	FOURNITURE ET POSE DE REGARD A GRILLE PLAT OU CONCAVE DECANTE DE 50 X 50 - Profondeur comprise entre 1,00 m et 1,30 m	U	1,000	645,60	645,60
	Total chapitre : 6 - RESEAUX				1 010,60
7	7 - FOURNITURE ET POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX				
7.01	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES OU CANIVEAUX EN BETON				
7.01.f	Bordure A2	ML	65,000	32,63	2 120,95
	Total chapitre : FOURNITURE ET POSE DE BORDURES OU CANIVEAUX EN BETON				2 120,95
	Total chapitre : 7 - FOURNITURE ET POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX				2 120,95
11	11 - DIVERS				
11.02	11.04 - FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE A LA MAIN DE GRAVE CIMENT 0/20 DOSEE A 4% DE CIMENT	M3	28,000	148,00	4 144,00
11.06	11.08 - REGLAGE D'ACOTEMENT	M2	70,000	5,87	410,90
11.09	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BETON PRET A L'EMPLOI				
11.08.a	11.09.a - Béton dosé à 250 kg/m ³ : LE METRE CUBE :	M3	1,000	105,00	105,00
	Total chapitre : FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BETON PRET A L'EMPLOI				105,00
	Total chapitre : 11 - DIVERS				4 659,90
12	12 - CAROTTAGES ET ANALYSES				
12.01	CHANTIER DE PRELEVEMENT PAR CAROTTAGE	FT	1,000	293,25	293,25
12.03	CAROTTAGE	U	1,000	363,63	363,63
12.04	ANALYSE AMIANTE	U	1,000	21,11	21,11
12.05	ANALYSE HAP	U	1,000	28,15	28,15
	Total chapitre : 12 - CAROTTAGES ET ANALYSES				706,14
	Total chapitre : BPU soumis au TP08				14 045,22
TP09	BPU soumis au TP09				
9	9 - REVETEMENTS				
9.02	REALISATION D'UNE IMPREGNATION	M ²	620,000	0,78	483,60
9.06	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BETON BITUMINEUX SEMI GRENU 0/10 CLASSE 3 SUR UNE EPAISSEUR DE 6CM	M ²	620,000	18,79	11 649,80
9.09	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE JOINT A L'EMULSION DE BITUME	ML	18,000	1,27	22,86
	Total chapitre : 9 - REVETEMENTS				12 156,26
	Total chapitre : BPU soumis au TP09				12 156,26
	Prix absents du DQE				
	<i>Prix présents dans le bordereau mais absents du détail</i>				
11.17	Nettoyage de chaussée après travaux balayage par aspiratrice	J	1,000	1 090,89	1 090,89
	Total chapitre : Prix absents du DQE				1 090,89
	Total chapitre : HORS REVISIONS				27 292,37
			Sous-total HT (EUR)		
	Conditions particulières : La présente offre est valable 15 jours.				

Montant total HT (EUR)	27 292,37
TVA 20,0%	5 458,47
Montant total TTC (EUR)	32 750,84

Fait à VAL-DE-REUIL, le vendredi 16 février 2024
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
LERAT Kevin


Date et signature du client
Précédé de la mention "LU et APPROUVE,
BON pour ACCORD"




COLAS FRANCE – TERRITOIRE NORMANDIE-
Etablissement VAL de REUIL

Communauté de Commune du
Pays du Neubourg
Crosville-la-vieille – Route d'Iville

Détail des travaux :

 : début et fin de la reprise des
enrobés, rabotage sur toute la surface.

 : Création d'une poutre de
1m de largeur en Grave ciment.

Pose de bordure type A2, raccordement
sur les bordures existante.

 : Pose d'une grille avaloir 50x50 avec
raccordement dans l'ouvrage existant du
carrefour.

